



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua 21 de abril, nº 19 – Centro – CEP – 36 530-000

CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



ENGENHARIA E CONSTRUTORA

Obra : reforma do telhado da rodoviária

Endereço : Rua João Torrent Giber, Bairro Centro, São Geraldo MG

Planilha Orçamentaria

Base de preço : Setop 31/08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO/CALCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unid.	R\$ 1.680,08	A placa deve ser instalada logo no início da obra, seguindo o modelo apresentado. Essa medida é essencial para comunicar de maneira clara e padronizada o início da obra, garantindo a divulgação adequada das informações necessárias."

1.2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmes	R\$ 2.457,80	A empresa contratada deve executar a montagem do andaime de maneira estratégica, visando otimizar tanto o tempo quanto os custos da obra. Para atingir esse objetivo, é essencial iniciar o projeto com um planejamento minucioso, considerando o layout do local, requisitos específicos do andaime e normas de segurança.
1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	R\$ 487,00	A empresa contratada deve executar a montagem do andaime de maneira estratégica, visando otimizar tanto o tempo quanto os custos da obra. Para atingir esse objetivo, é essencial iniciar o projeto com um planejamento minucioso, considerando o layout do local, requisitos específicos do andaime e normas de segurança.

1.4	Retirada, fornecimento e instalação de policabornato alveolar transparente 6mm	m²	R\$ 164.416,58	A contratada terá a responsabilidade de realizar a retirada segura e livre de riscos de todo o polietileno existente, além de efetuar a instalação do novo material. Essa tarefa envolve a execução de procedimentos cuidadosos, garantindo tanto a segurança dos trabalhadores quanto a eficácia na substituição do material, de acordo com as diretrizes estabelecidas.
-----	--	----	----------------	---