

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.137.935/0001-80 E-mail - gabinetesg@saogeraldo.mg.gov.br								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO/MG					FOLHA Nº:		01/01.	
OBRA: REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA					DATA:		06/01/2026	
LOCAL: RUA SILVIANO BRANDÃO, CENTRO - SÃO GERALDO/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 10/2025 SINAPI 12/2025					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	23,54%
ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL								
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS								
1.1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	PLACA DE OBRA 1,50 X 3,00		
1.1.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS		
1.1.3	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	ENCARREGADO DE OBRAS		
1.1.4	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	CONTAINER PARA O PERIODO DA OBRA		
1.1.5	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER		
1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
1.2.1	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	73,68	BANHEIRO = 3,84 + SALA = 7,75 + CIRCULAÇÃO =4,49 + COZINHA = 2,94 + SALÃO = 39,27 + PATAMAR = 8,59 + 1,40 + PISO NA CALÇADA = 5,40		
1.2.2	SETOP	ED-48505	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	17,09	PERIMETRO SALA + CIRCULAÇÃO - ABERTURAS DE PORTA = (3,10+2,50+3,10+2,50) + (2,28 + 2,70+ 1,23 +1,62+0,95 + 0,10) - 0,80 - 0,60 - 0,90 - 0,60 - 0,69)		
1.2.3	SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	UNI	16,43	CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO = 3,37 X 3,00 - 0,80*2,10 + 1,50X3,00 - 0,60*2,10 + 0,10X3,00X2 + 1,35 X 3,00 + 0,36 X 0,80 + 0,11*3,00 + BOX BANHEIRO 0,80 X 3,00 + ALVENARIA ARMARIO DA COZINHA = 0,60 X 0,95 X 2		
1.2.4	SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNI	3,00	CONFORME PROJETO = 2 PIAS + BACIA SANITÁRIA		
1.2.5	SETOP	ED-48493	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	7,35	PORTAS = P2 = 0,60 X 2,10 X2 + P4 = 0,70 X 2,10 + P3 = 0,80 X 2,10 * 2		
1.2.6	SETOP	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	18,02	PORTAS E JANELAS = J1 = 3,45*0,66*4 + J2 = 1,00*1,00 + J3 = 1,00*0,70 + J4 = 0,75*0,70 + J5 = 2,00*0,67 + P1 = 1,40 * 2,50 + P3 = 0,88*2,10 + P5 = 2,50* 2,10		
1.2.7	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	UNI	7,00	CONFORME PROJETO		
1.2.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	M2	89,71	CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO = SALÃO (12,43+12,39+3,37+2,94) *1,80 - 0,70*1,80- 1,40*1,80 + COZINHA (2,00+1,47+2,00+1,47)*1,80-0,60*1,80 + BANHEIRO (3,10+1,24+1,24+1,75)*0,80 - 0,60*1,80 +ÁREA DA FACHADA 0,80 * 26,57		
1.2.9	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	73,68	CONFORME ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PISO		
1.2.10	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	uni	6,00	CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO		
1.2.11	SETOP	ED-48440	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	7,84	BANCO EXTERNO = 13,06M2 X 0,60		
1.2.12	SETOP	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	13,06	COBERTURA DO BANCO EXTERNO = 14,20 x 0,92		
1.2.13	SETOP	ED-48474	REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNI	1,00	RETIRADA DE PADRAO MONOFASICO		
1.2.14	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	54,86	DEMOLIÇÃO X EMPOLAMENTO		
1.2.15	SETOP	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	54,86	DEMOLIÇÃO X EMPOLAMENTO		
1.3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS (CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO)								
1.3.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	5,69	1,24 X 3 + 0,13 * 0,70 + 1,00 X 0,80 + 1,00 X 0,80 + 0,45*0,80*3		
1.3.2	SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	40,24	CONFORME ALVENARIA + PAREDE EXTERNA DOS BANCOS (0,90 + 14,20 + 0,90) * 2,10 + REVESTIMENTO FACHADA NO LUGAR DA CERAMICA 0,80 * 26,57		
1.3.3	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	40,24	CONFORME ALVENARIA + PAREDE EXTERNA DOS BANCOS (0,90 + 14,20 + 0,90) * 2,10 + REVESTIMENTO FACHADA NO LUGAR DA CERAMICA 0,80 * 26,58		
1.3.4	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	40,24	CONFORME ALVENARIA + PAREDE EXTERNA DOS BANCOS (0,90 + 14,20 + 0,90) * 2,10 + REVESTIMENTO FACHADA NO LUGAR DA CERAMICA 0,80 * 26,59		
1.3.5	SETOP	ED-28530	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	M	15,00	ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DA ALVENARIA		
1.3.6	SETOP	ED-9906	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	0,027	VERGAS NAS PORTAS		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO/MG				FOLHA Nº:		01/01.
OBRA: REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA				DATA:		06/01/2026
LOCAL: RUA SILVANO BRANDÃO, CENTRO - SÃO GERALDO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/IMES DE REFERÊNCIA: SETOP 10/2025 SINAPI 12/2025				()	DIRETA	(X)
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO				% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:
						23,54%
1.4 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO						
1.4.1	SETOP	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	73,68	CONFORME ÁREA DE DEMOLIÇÃO DO PISO
1.4.2	SETOP	ED-50753	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	68,28	ÁREA DE PISO CERÂMICO = ÁREA DE DEMOLIÇÃO - CALÇADA
1.4.3	SETOP	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	57,78	PERÍMETRO INTERNO = SALA (3,89+1,35+1,39+1,75+0,10+1,60+3,10) + HALL (2,28+2,24+1,08+1,08-0,90*3-0,80+1,30+1,30+1,08-0,90) + SALAO (3,43 + 13,95+14,04+0,72+0,72+0,20+0,20) + PATAMAR (3,44+3,44-1,50)
1.4.4	SETOP	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	17,04	BANHEIRO = (1,24+1,24+1,60+1,60)*3 - 0,70*2,10 -
1.4.5	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	1,82	(P1 + P2 + P3 + P4 + P5 +P6) X 0,25
1.4.6	SETOP	ED-50756	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40)CM, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA,INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	24,24	FACHADA 5,05 X 4,80
1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA						
1.5.1	SETOP	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 1.5 MM2, 70°C, 450/750V	M	200,00	CONFORME PROJETO
1.5.2	SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2.5 MM2, 70°C, 450/750V	M	100,00	CONFORME PROJETO
1.5.3	SETOP	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	40,00	CONFORME PROJETO
1.5.4	SETOP	ED-49192	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	20,00	CONFORME PROJETO
1.5.5	SETOP	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	85,00	CONFORME PROJETO
1.5.6	SETOP	ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	22,00	CONFORME PROJETO
1.5.7	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UNI	5,00	CONFORME PROJETO
1.5.8	COMPOSIÇÃO	020	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA 40CM X 40CM, DE SOBREPOR, COM LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	CONFORME PROJETO
1.5.9	SETOP	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+1/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNI	10,00	CONFORME PROJETO
1.5.10	SETOP	ED-15736	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNI	2,00	CONFORME PROJETO
1.5.11	SETOP	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLÉS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNI	3,00	CONFORME PROJETO
1.5.12	SETOP	ED-15742	CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLÉS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.13	SETOP	ED-14181	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.14	SETOP	ED-14128	BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.15	SETOP	ED-34486	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	4,00	CONFORME PROJETO
1.5.16	SETOP	ED-34487	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	CONFORME PROJETO
1.5.17	SETOP	ED-34488	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.18	SETOP	ED-34495	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.19	SETOP	ED-16601	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.20	SETOP	ED-5434	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.21	SETOP	ED-20580	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.5.22	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021_PE	UNI	2,00	CONFORME PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO/MG						
FOLHA Nº: 01/01.						
OBRA: REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA						
DATA: 06/01/2026						
LOCAL: RUA SILVIANO BRANDÃO, CENTRO - SÃO GERALDO/MG						
FORMA DE EXECUÇÃO:						
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 10/2025 SINAPI 12/2025						
()						
DIRETA						
(X)						
INDIRETA						
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO						
% ISS MUNICIPAL: 3,00% BDI: 23,54%						
1.5.23	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	ESTIMATIVA CONFORME PROJETO
1.5.24	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	ESTIMATIVA CONFORME PROJETO
1.5.25	SINAPI	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	ESTIMATIVA CONFORME PROJETO
1.6			ESQUADRIAS			
1.6.1	SETOP	ED-50982	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	5,25	PORTÃO EXTERNO PARA O CEMITÉRIO 2,50 X 2,10
1.6.2	COMPOSIÇÃO	010	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI	2,00	CONFORME PROJETO
1.6.3	SINAPI	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI	2,00	CONFORME PROJETO
1.6.4	SETOP	ED-29484	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	11,72	JANELAS CONFORME PROJETO
1.6.5	SETOP	ED-29453	FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UNI	6,00	JANELAS CONFORME PROJETO
1.6.6	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	3,86	JANELAS CONFORME PROJETO X 0,25 ESPESSURA
1.6.7	COMPOSIÇÃO	011	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 1,50 X 2,50 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO, PUXADOR, TRILHO, ROLDANAS E FECHADURA	UNI	1,00	PORTA P1 = PORTA DE CORRER EM VIDRO 1,50 X 2,50
1.7			PINTURA			
1.7.1	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	444,40	SALA (3,839+3,10+2,50+1,75+1,39) * 3,00 + HALL (2,28+2,24+1,08+1,08)*3 + (1,30+1,30+1,08)*3,40 + SALAO (13,95+14,04+3,43+2,94)*3,00 + PATAMAR (3,44 + 3,44 + 2,50) *3,40 - ABERTURAS (1,00*0,80 + 2,00 * 0,80 + 0,80 *2,10+0,70*2,10+0,90*2,10+0,80*2,10+0,70*2,10+0,90*2,10+1,50*2,10+3,00*0,80+3,00*0,80+3,00*0,70+3,45*0,70) + FACHADA + PLATIBANDA (13,87 * 0,40) + FUNDOS EXTERNO (3,53+15,53) * 4,00 + PINTURA PAREDE DOS BANCOS (2,05*14,20) + RETOQUES LEVANTADOS IN LOCO (50 M2)
1.7.2	SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	78,28	CONFORME ÁREA DE GESSO
1.7.3	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	444,40	CONFORME ÁREA DE SELADOR = EXECUÇÃO DE MASSA ACRÍLICA
1.7.4	SETOP	ED-50485	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA,UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	78,28	CONFORME ÁREA DE GESSO
1.7.5	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	444,40	CONFORME ÁREA DE SELADOR
1.7.6	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	78,28	CONFORME ÁREA DE GESSO
1.7.7	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	5,25	PINTURA FO PORTÃO QUE SAI PARA O CEMITÉRIO
1.7.8	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	5,25	PINTURA FO PORTÃO QUE SAI PARA O CEMITÉRIO
1.7.9	SETOP	ED-50526	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	M2	23,76	PORTAS E PERGOLADO
1.8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
1.8.1	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	1,25	CONFORME PROJETO = ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO 5 X 0,50 X 0,50
1.8.2	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	CONFORME PROJETO
1.8.3	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	1,00	CONFORME PROJETO
1.8.4	SETOP	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	UNI	2,00	CONFORME PROJETO
1.8.5	SETOP	ED-50707	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	6,00	CONFORME PROJETO
1.8.6	SETOP	ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	6,00	CONFORME PROJETO
1.8.7	SETOP	ED-49952	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UNI	2,00	CONFORME PROJETO
1.8.8	SETOP	ED-50105	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	CONFORME PROJETO
1.8.9	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	CONFORME PROJETO
1.8.10	SETOP	ED-49889	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	CONFORME PROJETO
1.8.11	SETOP	ED-49939	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	CONFORME PROJETO
1.9			LOUÇAS E METAIS			
1.9.1	SETOP	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UNI	1,00	CONFORME PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO/MG				FOLHA Nº: 01/01.		
OBRA: REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA				DATA: 06/01/2026		
LOCAL: RUA SILVANO BRANDÃO, CENTRO - SÃO GERALDO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 10/2025 SINAPI 12/2025				()	DIRETA	(X)
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO				% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI: 23,54%
1.9.2	SETOP	ED-50283	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.3	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.4	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.5	SETOP	ED-48189	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML	UNI	2,00	CONFORME PROJETO
1.9.6	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.7	SETOP	ED-51152	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X80)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.8	SETOP	ED-48156	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.9	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31.75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	CONFORME PROJETO
1.9.10	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31.75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	CONFORME PROJETO
1.9.11	SETOP	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31.75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.12	SETOP	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M2	0,81	CONFORME PROJETO = 1,35 X 0,60
1.9.13	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	2,55	CONFORME PROJETO = 0,60 + 0,60 + 1,35
1.9.14	SETOP	ED-21636	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	1,35	CONFORME PROJETO = 1,35
1.9.15	SETOP	ED-50277	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (46X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	CONFORME PROJETO
1.9.16	SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	CONFORME PROJETO
1.10 BANCO EXTERNO E CALÇADA						
1.10.1	SETOP	ED-49804	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	1,39	CONCRETO DO PISO/CALÇADA PARA APOIO/FUNDAÇÃO RADIER DOS BANCOS = 0,60 X 14,20 X 0,1 + CALÇADA ONDE REMOUEU PISO 5,40M2 * 0,1
1.10.2	SETOP	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENGOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UNI	12,00	APROXIMADAMENTE 12 METROS DE BANCO COM DIMENSÕES DE 3,00 M DE COMPRIMENTO. SERÃO CONSIDERADOS 6 UNIDADES DE BANCO DE 2 METROS CADA PARA COMPOR A METRAGEM TOTAL DO PROJETO
1.10.3	COMPOSIÇÃO	016	ENCOSTO DE BANCO EM MADEIRA MACIÇA TRATADA (MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE) , LIXADA E ENVERNIZADA, FIXADO EM ALVENARIA, DIMENSÕES 3,00 X 0,60	UNI	4,00	CONFORME PROJETO
1.11 OUTROS						
1.11.1	SETOP	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M2	78,28	CONFORME ÁREA DE PROJETO (PISO), INCLUSIVE DETALHE MOLDURA (ACRESCIDO NO METRO QUADRADO 10 M2)
1.11.2	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	69,66	CONFORME PERÍMETRO
1.11.3	COMPOSIÇÃO	018	LETRA CAIXA EM PVC EXPANDIDO 15MM, FONTE ARIAL BLACK, MAIÚSCULA, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR A ESCOLHA, NO FORMATO DE ATÉ 25 CM DE LARGURA POR ATÉ 40 CM DE ALTURA, COM INSTALAÇÃO	UNI	32,00	CONFORME ESCRITO EXTERNO
1.11.4	SETOP	ED-32001	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	6,00	CORRIMÃO NA ESCADA DE ACESSO A COZINHA E ESCADA/RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL
1.11.5	SETOP	ED-32000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") , EXCLUSIVE PINTURA	M	1,10	CORRIMÃO FIXADO NO PISO ENTRE ESCADA E RAMPA
1.11.6	COMPOSIÇÃO	015	PERGOLADO EM MADEIRA SERRADA NAS DIMENSÕES 14,20 X 1,20 COM POLICARBONATO FUMÊ COMPACTO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GAXETA DE BORRACHA E SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SV	1,00	PERGOLADO SOBRE O BANCO DIMENSOES 14,20 X 1,20
1.11.7	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	86,74	ÁREA DA OBRA/CAPELA